


Planta baixa do porão nível -1.70
escala: 1 / 75

PLATEIA
PORTA ACESSO: N=PC
N=205/100
N=3
UNIDADES DE PASSAGEM
PROJETADAS: 6
(2 PORTAS DE 2.00m)


ver planta nível + 0.40
des. 243 Ex 02




Planta baixa do nível 0.00
escala: 1 / 75

POPULAÇÃO - NÍVEL 0.00
CRITÉRIO: 1 PESSOA/m² (GRUPO D)
TOTAL = 39 PESSOAS
+ NÍVEL 2.40 = 9 PESSOAS
TOTAL GERAL = 39 PESSOAS

PORTA ACESSO: N=PC
N=39/100
N=1
UNIDADES DE PASSAGEM
PROJETADAS: 3
(1 PORTA 2.00m)



Corte A - A
escala: 1 / 75



Corte B - B
escala: 1 / 75

QUADRO DE ESQUADRIAS	
010	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 0.80 X 2.10 cm
002	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2.00 X 2.10 cm (2 fls)
003	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 1.20 X 2.10 cm (de correr)
004	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2.00 X 2.50 cm (lado palco)
005	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 1.20 X 2.10 cm
006	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 2.00 X 2.10 cm
008	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA) 0.70 X 2.10 cm
011	PORTA EM CEDRO (TIPO MEXICANA)
050	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: 2.00 X 2.10 cm (2 fls com ferragem anti pânico)

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
DE UMA EDIFICAÇÃO DE REUNIÃO DE PÚBLICO - ARTE
CÊNICA E AUDITÓRIO - F-5
SITUADA À CONFLUÊNCIA ENTRE A RUA ANÍBAL AMADOR DO
VALLE E RUA SATURNINO, PRAÇA "L", ALGODOAL, CABO FRIO - RJ.

ESCALA INDICADA	02/03	NÍVEL 0,00m E CORTES
DATA	SETEMBRO 2022	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	
AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO	SENDO NOBREIRA - ARQUITETO - CREA-RJ n° 91981-0	
AUTOR PROJ. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	LUZ PAULO BENTO SAG - CNPQ DE SEGURANÇA - CREA-RJ 20141012170	
Nº DO PROCESSO	LICENCIAMENTO	

D.G.S.T